В проекте соблюдены требования норм, правил, инструкций и государственных стандартов, в том числе норм по взрыво- и пожаробезопасности, а также требования по безопасной эксплуатации предприятий (здания, сооружения)

Главный инженер проекта Кузьмина И.В.

Обозначение	Наименование	Примечание
	ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ	
	КОМЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ	
05-17-ЗП-03-ТХ	Технология производства	
05-17-ЗП-03-ОВ.1	Мазутонасосная. Отопление, вентиляция, кондиционирование.	
05-17-ЗП-03-АОВ.1	Мазутонасосная. Автоматизация отопления, вентиляции, кондиционирования	
05-17-ЗП-03-ОВ.2	Насосная слива. Отопление, вентиляция, кондиционирование.	
05-17-ЗП-03-АОВ.2	Насосная слива. Автоматизация отопления, вентиляции, кондиционирования	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№подл.

						05-17-ЗП-03-ТХ		
						АО "Выборгтеплоэнерго"		
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата			
Разработал		Кузьмина			10.17	Группа резервуаров и сливно-наливных устройств, г. Выборг, Тепловой проезд, д.8.	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Смирнова			10.17		Р	1.1	2
ГИП		Кузьмина			10.17	Общие данные	ООО «ГК ПСК «Нефтехим»		
Н.контр.		Зенюткин			10.17				

Лист	Наименование	Примечание
	ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ	
	ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА	
1.1-1.4	Общие данные	
2	Технологическая схема	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	05-17-ЗП-03-ТХ	Лист 1.2

Обозначение	Наименование	Примечание
	ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И	
	ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ	
	Прилагаемые документы	
05-17-ЗП-03-ТХ.ПЗ	Пояснительная записка	Листов: 18

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	05-17-ЗП-03-ТХ	Лист 1.3

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Данный комплект рабочей документации разработан по объекту АО "Выборгтеплоэнерго" группа резервуаров и сливно-наливных устройств г. Выборг, Тепловой проезд, д. 8 – для возможности производства дополнительных строительно-монтажных работ на действующем объекте и приведения в соответствие с регламентом эксплуатации опасных производственных объектов средней опасности с проведением экспертизы промышленной безопасности проектной документации в соответствии с требованиями ст. 13 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 года.

2. Настоящий комплект рабочей документации выполнен в соответствии с действующими государственными нормами, правилами и стандартами проектирования.

3. Прокладка новый трубопроводов настоящей документацией не предусмотрена.

4. Установка новой арматуры, оборудования рабочей документацией не предусмотрена.

5. Основной перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых разработана рабочая документация:

   - Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"

   - ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды;

   - ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации;

   - Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2012 г. N 777;

   - Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 27 декабря 2012 г. N 784;

   - ФНиП «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11 марта 2013 г. N 96;

   - ФНП в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов", утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07.11.2016г. №461.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№подл.