Перечень на монтажный материал

Поз. обознач.	Наименование	Кол	Примечание
1	Труба стальная 14х2 ГОСТ 8734-75	20м	
2	Вентиль шаровый Ду-10	11 шт	
3	Клапан для манометра	6 шт	
4	Бобышка М20х1.5	4 шт	
	Соединительная коробка КСП-10	3 шт	
	Соединительная коробка КСП-20	2 шт	
	Соединительная коробка КСП-40	1 шт	
	Провод ПВ3 1х0,75	500м	
	Труба гофрированная с протяжкой D-16 мм	200м	
	Труба гофрированная с протяжкой D-20 мм	170м	
	Кабель монтажный гибкий МКШ 2х0,75	240м	
	Кабель монтажный гибкий МКЭШ 2х0,75	50м	
	Кабель монтажный гибкий МКШ 3х0,75	100м	
	Кабель контрольный КВВГ 4х0,75	220м	
	Кабель контрольный КВВГЭ 7х0,75	110м	
	Кабель контрольный КВВГЭ10х0,75	130м	
	Кабель контрольный КВВГЭ 14х0,75	110м	

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ВБ.ЮГВ-01/03-2016-АТХ.20

Техническое перевооружение опасного производственного объекта, регистрационный №А20-01352-008 о 23.01.2016 г. , III класс опасности по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Большая Каменная д.18

Разработал	Юрецкий	
Проверил	Кузнецов	
Н.контроль	Карпин	

АСУ ТП парового котла ДЕ- 25-14 ГМ ст.№1

Стадия	Лист	Листов
РД	1	7

Схемы внешних соединений КИП

NVcontrol