Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
2		SF11-SF15	Выключатель автоматический	5	однопол.
			ИЭК ВА 47-29 In=1А		
2		SF3-SF7	Выключатель автоматический	5	однопол.
			ИЭК ВА 47-29 In=2А		
2		SF1, SF8- SF10, SF16	Выключатель автоматический	6	однопол.
			ИЭК ВА 47-29 In=4А		
2		F	Выключатель автоматический	1	однопол.
			ИЭК ВА 47-29 In=6А		
2		SF2	Выключатель автоматический	1	однопол.
			ИЭК ВА 47-29 In=10А		
1		3-QF1, 4-QF1, 28-QF1, 29-QF1	Выключатель автоматический	4	трехпол.
			ИЭК ВА 47-29 In=4А		
1		QF	Выключатель автоматический	1	
			ИЭК ВА 47-29 In=16А		
2	8		Пускатель бесконтактный ПБР-2М	2	
2	9		Пускатель бесконтактный ПБР-3А	3	
2	13		**Трансформатор ~ 220/~24В (для ФСЭП)**	1	
2	20	UPS	Блок бесперебойного питания	1	
			"Smart UPS" 1000		
2			Стопоры на сборки реле и автоматов	20	
			Заглушки клеммников В3	8	
1,4		XT	Клеммники МА2,5/5	300	
		ABB BJM15 Entrelec на 10 полюсов	Перемычки в клеммники МА2,5/5		4 блока
2			Кабель-канал перфорированный	6м	
			GF-A 6/4 40x25		
3-4			Кабель-канал перфорированный	4м	
			GF-A 6/4 80x60		
3-4			Кабель-канал перфорированный	8м	
			GF-A 6/4 60x40		
			Провод ПВ-3 1х0,35 (гибкий)	200м	
			Провод ПВ-3 1х0,75	200м	
2		3K-A0....3K-D7	Реле RM83-1011-35-1024-01	35	
2		1KA0....1KB4	Реле R2M-2012	11	
2	12	UZ6	**Блок питания индукционного расходомера**	1	
			Кабель D4-IOCBL-1	4	

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.