автостоянка

Общая длина трассы в осях: 130,33 м.

Ду 300 - 127,00 м.: 101,00 м - бесканальная прокладка
24,00 м. - канальная прокладка
2 м. - камерная прокладка
Ду 80 - 3,00 м.: 3 м. - камерная прокладка
Ду 50 - 0,33 м.: 0,33 м. - камерная прокладка

Монтажные указания.

1. Общие данные черт. 005/14-ТС.ТМЧ.001.
2. Монтаж трубопроводов производить согласно СНиП 41-02-2003, действующих "Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды " ПБ 10-573-03 и С 41-105-2002.
3. Рабочие параметры среды:
   - расчётное давление подающего и обратного трубопроводов 0,85/0,4 МПа (8,5/4,0 кгс/см²
   - температура подающего и обратного трубопроводов 130°С/ 70°С со срезкой 110°С/ 70°С
4. В соответствии с "Правилами" (по т.1) трубопроводы тепловых сетей относятся к IV катег
5. В местах врезки в тепловую сеть применить усиливающие накладки .
6. Сварные стыковые соединения производить по ТС-581Д швом С03 с применением методо обеспечивающих качественное формирование корня шва , альбом серия 5.903-13 вып.1.
7. Сварку трубопроводов производить согласно руководящему документу РД 153-34.1-003-0 "Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования" (РТМ-1с).
8. Сечение по трассе и расстановка скользящих опор см. Лист 005/14-ТС.ТМЧ.004.
9. Для канальной и бесканальной прокладки трубопроводы поставляются в пенополиуретанс изоляции заводского изготовления по ГОСТу 30732-2001. Изоляцию стыков выполнить по альбому № 313.ТС-008.000.

Изм.	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата	005/14-ТС.ТМЧ.005			
						ОАО"Выборгтеплоэнерго"			
Исполнил		Высоцкий А.С.			05.14	Замена тепловой сети от ул. Б. Каменная, 7б до ул. Б. Каменная, 5	Стадия	Лист	Лис
Проверил		Курбатов А.С.			05.14		Р	1	1
ГИП		Курбатов А.С.			05.14	Монтажная схема тепловой сети	ООО "Теплоэнерго-инв		