

Ведомость демонтажных работ

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	100 м3 конструкций	0,027
2	Разработка грунта	1000 м3 грунта	0,074
3	Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную без очистки кирпича	1 м3 кладки	1
4	Демонтаж задвижек диаметром 100 мм	1 задвижка	2
5	Демонтаж (Разборка) участков трубопроводов диаметром 100 мм	1 м. трубопровода	105
6	Демонтаж (Разборка) участков трубопроводов диаметром 80 мм	1 м. трубопровода	30,3
7	Демонтаж (Разборка) участков трубопроводов диаметром 50 мм	1 м. трубопровода	1
8	Укладка плит перекрытий (снятие верхнего блока камеры)*	1 шт	1

* После проведения всех необходимых мероприятий по модернизации ТК М 1.4.10.3 (врезка в трубопровод Ду300 и замена трубопроводов Ду100, установка задвижек на трубопроводы Ду 100, обработка труб жидкой теплоизоляцией Корунд Классик, обработка стен камеры жидкой теплоизоляцией Корунд Фасад) верхний блок камеры установить обратно.

Примечание: Производство данных видов работ на участках инженерных сетей будет производиться в стесненных условиях застроенной части города.

						003/14-ТС.ТМЧ.ВД			
						ООО «Выборгтеплоэнерго»			
Изм.	Кол.	Лист	№	Подп.	Дата	Модернизация тепловой сети от ТК М 1.4.10.3 до первых фланцев вводных задвижек в ИТП по адресу: Л.О. г.Выборг, пр.Ленина, д.16	Стадия	Лист	Листов
Исполнил		Богатова В.В.			05.14		Р	1	1
Проверил		Курбатов А.С.			05.14				
ГИП		Курбатов А.С.			05.14				
						Ведомость демонтажных работ	ООО «Теплоэнерго-инвест»		

